



ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการงานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปา ถนนสายศาลาขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ระยะทางยาว ๑,๐๗๓ เมตร โดยใช้ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม.(pn.๖)

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.
๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ
จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ใน
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะ
เป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

เทศบาลตำบลบางหมาก มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่าย
น้ำประปา ถนนสายศาลาขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทางยาว ๑,๐๗๓
เมตร โดยใช้ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม.(pn.๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ ๖๔๒,๐๐๐.๐๐.- บาท
(หกแสนสี่หมื่นสองพัน-บาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ ตาม
แบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสายศาลาขาว ระยะทางยาว ๑,๐๗๓ เมตร โดยใช้ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม.(pn.๖) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางหมาก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ระยะทางยาว ๑,๐๗๓ เมตร โดยใช้ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม.(pn.๖) รายละเอียดรูปแบบที่ เทศบาลตำบลบางหมาก กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๔๒,๐๐๐.- บาท (หกแสน-สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ปร.๔.....

๕.๒ปร.๕.....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวีระวัฒน์ จันทับ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรัฐพล เพชรสังฤช ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

๖.๓ นายธีระเดช สัจจวรกาญจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

๖.๙

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสายศาลาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก ตำบลบางหมาก จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางหมาก

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางหมาก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางหมาก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อ 22-ก.ย.-66

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	461,180.41	1.3848	638,642.63	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,500.00	
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			642,142.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			642,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคานี้


.....
(นายวีระวัฒน์ จันทับ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายนิธิพล เพชรสังข์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายธีระเดช สังวรกาญจน์)

ณราคาค่าก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสายศาลาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เอียด วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสาย ศาลาขาว

ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบางหมาก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าท่อและอุปกรณ์								
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,073.00	ม.	132.00	141,636.00	91.00	97,643.00	239,279.00	
	ท่อSP(บล็อก) Ø 200 มม.	10.00	ม.	1,557.00	15,570.00	141.00	1,410.00	16,980.00	
	Stub-End&Backing-Ring Ø 110 มม.รวมน็อตประเก็นยาง	10.00	ชุด	580.00	5,800.00		-	5,800.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	4.00	ตัว	2,930.00	11,720.00	280.00	1,120.00	12,840.00	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน +หีบกุญแจ Ø 100 มม.	3.00	ตัว	7,100.00	21,300.00	480.00	1,440.00	22,740.00	
	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	2.00	ตัว	392.00	784.00		-	784.00	
	โค้ง 90 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	1.00	ตัว	2,120.00	2,120.00	280.00	280.00	2,400.00	
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	5.00	ชุด	260.00	1,300.00		-	1,300.00	
	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	2.00	ชุด	14,800.00	29,600.00		-	29,600.00	
	ทรายรองท่อ	203.87	ลบ.ม.	574.77	117,178.36	15.00	3,058.05	120,236.41	
	เสาบอกรั่วท่อ	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	50.00	300.00	1,740.00	
					-		-	-	
	ค่าขนส่ง ค่าทดสอบท่อ ค่าคลอรีนล้างท่อ				-		-	-	
	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ(ชุมพร)	0.44	เที่ยว	12,425.00	5,467.00		-	5,467.00	
	ค่าทดสอบ-ล้างท่อ	1.00	เที่ยว	1,894.00	1,894.00		-	1,894.00	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ	2.00	เที่ยว	60.00	120.00		-	120.00	
					-		-	-	
								461,180.41	

นายจิรพงษ์ วินรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง